

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **220101 ZŠ- T.G.M. Ivančice**

**Sociální zařízení učitelé 2NP**

Objednatel: **ZŠ T.G. Masaryka Ivančice**  
**Na Brněnce 5451, 664 91 Ivančice**

IČO: **70918767**

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	220101	ZŠ TGM Ivančice
O:	02	Sociálky nabídkový
R:	01	Sociální zařízení učitelé 2NP-ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	4,00000		
4	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	6,00000		
5	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	10,00000		
6	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	3,00000		
7	612481211R00	Montáž vyrovnávací stěrky-vnit.stěny včetně stěrkového tmelu Cemix	m2	44,00000		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
8	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	22,00000		
9	954211201R00	SDK obklad dřevěných sloupů, 2str.1x RB tl 12,5 mm	m	4,00000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
10	971033121R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	2,00000		
13	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	4,00000		
14	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	6,00000		
15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	44,00000		
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
16	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	22,00000		
17	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	22,00000		
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
18	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívákových 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000		
19	766670011R00	Montáž obložkové zárubně	kus	2,00000		
20	54915350R	Dveřní kování klasik	kus	2,00000		
21	61160101R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	2,00000		
22	61181515R	Zárubeň obložková NORMAL š. 60 cm/st. 18-25 cm fólie bílá. dub. buk. třešeň. javor. ořech AM	kus	2,00000		
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
23	771101115R00	Vyrovnění podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	10,00000		
24	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	10,00000		
25	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	10,00000		
26	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	10,00000		
27	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 10 mm	m	1,00000		
28	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	10,00000		
29	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	10,00000		
30	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	10,00000		
31	597642030RX	Dlažba matná 30x30 šedá Rako Extra	m2	10,00000		
32	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	119,28000		
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						
33	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	40,00000		
34	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	8,00000		
35	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	40,00000		
36	781101002	Příplatek za zhotovení vyřezání otvoru v obkladu keramickém	ks	8,00000		
37	28342406R	Ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m	kus	8,00000		
38	781000001	Obklad Rako color one I. jakost bílá matná 20x20	m2	40,00000		
39	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	430,64000		
<b>Díl: 784 Malby</b>						
40	784411301R00	Pačokování 1x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	20,00000		

## Položkový rozpočet

S:	220101	ZŠ TGM Ivančice
O:	02	Sociálky nabídkový
R:	01	Sociální zařízení učitelé 2NP-ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	20,00000		
42	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	20,00000		
43	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	30,00000		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
44	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, do zdiva	kus	3,00000		
45	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, řazení 1	kus	3,00000		
46	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	3,00000		
47	650101571R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	4,00000		
48	210201517R01	Svítidlo LED bytové stěnové IP 44	kus	4,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
49	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	7,68700		
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	65,40000		
51	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,58340		
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,58340		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
53	95670001	Nezměřitelné práce	hod	5,00000		

## Položkový rozpočet

S:	220101	ZŠ TGM Ivančice
O:	02	Sociálky nabídkový
R:	02	Sociální zařízení učitelé 2NP-ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
2	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	6,00000		
4	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00000		
5	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00000		
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000		
10	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,00000		
11	7210001R00	Óprava stupačky potrubí 3NP(vsazení dvojité odbočky, demontáž WC 2x.zp. montáž, dopojení vč.stav.přípomocí	kpl	1,00000		
12	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	84,14000		
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
13	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	10,00000		
14	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	2,00000		
15	722131914R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32	soubor	1,00000		
16	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00000		
17	722172431R00	Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom.	m	10,00000		
19	722181213RT7	Izolace návklová MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,00000		
23	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	10,00000		
24	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,00000		
25	722237132R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 20	kus	2,00000		
26	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	10,00000		
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	10,00000		
28	7220000102	Úprava a propojení stávajícího svislého rozvodu vodovodu pod dalším patrem	kpl	1,00000		
29	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,04450		
30	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	217,23000		
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
31	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000		
32	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2,00000		
33	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000		
34	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	2,00000		
35	725814101R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10	soubor	6,00000		
36	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	2,00000		
37	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000		
38	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	2,00000		
39	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	2,00000		
40	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,00000		
41	551674068R	Sedátko LYRA plus pro kombiklozety s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	2,00000		
42	64214361R	Umyvadlo LYRA Plus s otv. bater. 600x490x195 mm bílé	kus	2,00000		
43	64233512R	Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., vodor. odpad bílý, boční napouštění	kus	2,00000		
44	7250000102	Hadička přípojovací nerezová 3/8/3/8	ks	2,00000		
45	7250000103	Koleno přípojovací WC bílé D100	ks	2,00000		
46	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,09564		
47	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	213,96000		
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				
48	7300000105	Zpětné napuštění, odvodušnění systému ÚT	kpl	1,00000		
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				

## Položkový rozpočet

S:	220101	ZŠ TGM Ivančice
O:	02	Sociálky nabídkový
R:	02	Sociální zařízení učitelé 2NP-ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	2,00000		
50	73300001R00	Úprava stávajících přípojek radiátorů pro nová otopná tělesa	kpl	1,00000		
51	733101005	Nátěr potrubí ocel. UT stvající	m	6,00000		
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				
52	734265313R00	Šroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 20	kus	1,00000		
53	734266122R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regutec DN 15	kus	1,00000		
54	734266772R00	Šroubení svěrné na měď Heimeier 15x1 mm - EK	kus	2,00000		
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
55	735000911R00	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládním	kus	1,00000		
56	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	ks	1,00000		
57	735110912R00	Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	1,00000		
58	735156562R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 21, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	1,00000		
59	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	1,00000		
60	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	6,00000		
61	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	66,69000		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
62	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	10,00000		