

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	220101	ZŠ- T.G.M. Ivančice
		Sociální zařízení chlapci 2NP

Objednatel:	ZŠ T.G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 545/1, 664 91 Ivančice	IČO: 70918767 DIČ:
-------------	---	------------------------------

Zhotovitel:		IČO: DIČ:
-------------	--	--------------

Vypracoval:

Rozpis ceny					Celkem
HSV					0,00
PSV					0,00
MON					
Vedlejší náklady					
Ostatní náklady					0,00
Celkem					0,00

Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	15	%			0,00 CZK
Snížená DPH	15	%			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%			CZK
Základní DPH	21	%			CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem s DPH	0,00 CZK
--------------------------	-----------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	220101	ZŠ- T.G.M. Ivančice
O:	02	Sociálky nabídkový
R:	01	Sociální zařízení chlapci 2NP-ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
	3 346001110	Úprava, dozdění příčky zádveří průchod k pisoárům	kpl	1,00000		
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
	4 612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	12,00000		
	5 612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	10,00000		
	6 612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	18,00000		
	7 612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	3,00000		
	8 612481211R00	Montáž vyrovnávací stěrky-vnit.stěny včetně stěrkového tmelu Cemix	m2	58,00000		
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
	9 952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	90,00000		
	11 289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie, včetně odstranění, ochrana podlah před poškozením	m2	9,00000		
	12 67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 2x50 m	m2	9,00000		
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
	13 971033121R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	6,00000		
	16 974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	12,00000		
	17 974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	10,00000		
	18 978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	58,00000		
Díl: 711						
Izolace proti vodě						
	19 711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	10,00000		
	20 711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	12,00000		
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
	21 766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívákových 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000		
	22 766670011R00	Montáž obložkové zárubně	kus	2,00000		
	23 54914624R	Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr	kus	2,00000		
	24 54915350R	Dveřní kování klasik	kus	2,00000		
	25 61160101R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé	kus	2,00000		
	26 61181515R	Zárubeň obložková NORMAL š. 60 cm/st. 18-25 cm fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM	kus	2,00000		
Díl: 771						
Podlahy z dlaždic a obklady						
	27 771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	12,00000		
	28 771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	12,00000		
	29 771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	12,00000		
	30 771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	12,00000		
	31 771577113RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 10 mm	m	3,00000		
	32 771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	48,00000		
	33 771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	12,00000		
	34 771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	12,00000		
	35 597642030RX	Dlažba matná 30x30 šedá Rako Extra	m2	12,00000		
	36 998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	164,16000		
Díl: 781						
Obklady keramické						
	37 781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	58,00000		
	38 781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	58,00000		
	39 781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	61,00000		
	40 781101001	Hydroizolační bandáž samolepicí	m	26,00000		

Položkový rozpočet

S:	220101	ZŠ- T.G.M. Ivančice
O:	02	Sociálky nabídkový
R:	01	Sociální zařízení chlapci 2NP-ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	781101002	Příplatek za zhotovení vyřezání otvoru v obkladu keramickém	ks	18,00000		
42	28342406R	Ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m	kus	29,00000		
43	781000001	Obklad Rako color one I. jakost bílá matná 20x20	m2	61,00000		
44	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	720,52000		
Díl: 784		Malby				
45	784411301R00	Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	28,00000		
46	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	61,00000		
47	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	61,00000		
48	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	52,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				
49	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, do zdiva	kus	5,00000		
50	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednoólového řazení 1	kus	4,00000		
51	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	4,00000		
52	650101571R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	5,00000		
53	210201517R01	Svítilno LED bytové stěnové IP 44	kus	5,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
54	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	7,59634		
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	60,77000		
56	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,85220		
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,85220		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
58	95670001	Nezměřitelné práce	hod	20,00000		
59	005121 R	Zařízení staveniště	kompl	1,00000		
60	005124010R	Koordinační činnost	kompl	1,00000		
61	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	220101	ZŠ- T.G.M. Ivančice
O:	02	Sociálky nabídkový
R:	02	Sociální zařízení chlapci 2NP-ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
4	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	14,00000		
6	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00000		
7	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	12,00000		
10	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	7,00000		
12	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	2,00000		
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	14,00000		
15	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	304,80000		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
16	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	28,00000		
17	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	2,00000		
18	722131914R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 32	soubor	1,00000		
19	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	2,00000		
20	722172431R00	Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom.	m	24,00000		
21	722172432R00	Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20, vč.zed.výpom.	m	4,00000		
23	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	24,00000		
27	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	4,00000		
28	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	28,00000		
29	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	12,00000		
30	722237132R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 20	kus	2,00000		
31	722237133R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 25	kus	2,00000		
32	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	28,00000		
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	28,00000		
34	7220000101	Odstavení rozvodu, vsazení nových uzávěrů(stupačkových)	kpl	2,00000		
36	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,05520		
37	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	381,14000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
38	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000		
39	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2,00000		
40	725122814R00	Demontáž pisoárů s nádrží	soubor	4,00000		
41	725122231R00	Pisoár Golem- radarový splachovač SLP 19RS	soubor	4,00000		
42	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	4,00000		
43	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000		
44	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	3,00000		
45	725814101R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10	soubor	12,00000		
46	725823111RT1	Baterie umyvadelová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	3,00000		
47	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00000		
48	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	7,00000		
49	725860213R00	Sífon umyvadelový HL132, D 32, 40 mm	kus	3,00000		
50	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	2,00000		
51	725000001	Zpětná montáž pisoáru	ks	4,00000		
53	64214361R	Umyvadlo LYRA Plus s otv. bater. 600x490x195 mm bílé	kus	3,00000		
57	72500101	Ovládací zdroj pro pisoáry radarové	ks	1,00000		
58	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,26189		
59	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	662,59000		

Položkový rozpočet

S:	220101	ZŠ- T.G.M. Ivančice
O:	02	Sociálky nabídkový
R:	02	Sociální zařízení chlapci 2NP-ZT1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				
60	7300000101	Odstavení ústředního vytápění z provozu	kpl	1,00000		
61	7300000102	Zaslepení, uzavření rozvodu UT zamražením do D32	ks	4,00000		
62	7300000104	Vsazení ventilu do stávajícího rozvodu ÚT DN 20(ocel)	kpl	4,00000		
63	7300000105	Zpětné napuštění, odvodušnění systému ÚT	kpl	1,00000		
Díl: 733		Rozvod potrubí				
64	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	4,00000		
65	73300001R00	Úprava stávajících přípojek radiátorů pro nová otopná tělesa	kpl	3,00000		
66	733101005	Nátěr potrubí ocel. UT stvající	m	18,00000		
Díl: 734		Armatury				
67	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	6,00000		
68	734226212RT3	Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 s termostatickou hlaví Heimeier B	kus	2,00000		
69	734235132R00	Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 20	kus	2,00000		
70	734265313R00	Šroubení topnářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 20	kus	2,00000		
71	734266122R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regutec DN 15	kus	2,00000		
72	734266772R00	Šroubení svěrné na měď Heimeier 15x1 mm - EK	kus	4,00000		
Díl: 735		Otopná tělesa				
73	735000911R00	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním	kus	3,00000		
74	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	ks	3,00000		
75	735110912R00	Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	3,00000		
76	735156562R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 21, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	2,00000		
77	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	2,00000		
78	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	1,82000		
79	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	135,15220		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
80	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	30,00000		